

## Modyfikacja: Przeniesienie serwerowni z PWPW do ATM

Lesław Matela, dn. 15.05.2013 r.

### Metryczka

	Osoba	Data
Projekt i klient	Utrzymanie systemu ePUAP MAiC	n/d
Nr umowy	27/COMARCHPOLSKA/MAC/PN/12	22.11.2012
Kto zgłosił modyfikację	Zamawiający	14.05.2013
Kto utworzył opis modyfikacji	Wioletta Brzeska	15.05.2013
Kto ostatnio zmodyfikował	Wioletta Brzeska	17.05.2013
Analitik akceptujący	Wioletta Brzeska	27.05.2013
Projektant/Programista akceptujący	Lesław Matela	15.05.2013

### Opis biznesowy

Przeniesienie serwerowni do nowej lokalizacji z Karczunkowskiej (PWPW) do Grochowska (ATM). Zadanie obejmuje czynności związane z przeniesieniem sprzętu z ośrodka przetwarzania w PWPW do ośrodka przetwarzania w ATM oraz zainstalowaniem go w szafach, podpięciem do zasilania i przetestowaniem pracy urządzeń. Instalacja i rozkład sprzętu w szafach zostanie wykonany zgodnie ze schematem zawartym w Raporcie z przeglądu warunków oraz infrastruktury w serwerowni uwzględniającym wymagania konieczne do umożliwienia przebudowy architektury systemu na architekturę active – active.

Konfiguracja sprzętu nie jest objęta niniejszym zamówieniem RfC.

### Opis analityczny

Przeniesienie ośrodka będzie obejmować poniższe punkty:

1. Sprawdzenie warunków i infrastruktury w nowej lokalizacji
2. Wypcyfikowanie rekomendacji i ewentualnych zmian, jakie muszą zostać przygotowane i wdrożone po stronie ATM, udział w spotkaniach uzgodnieniowych
3. Weryfikacja wdrożenia ewentualnych rekomendacji Wykonawcy odnośnie warunków w nowej lokalizacji
4. Przygotowanie planu przeniesienia

5. Rozpięcie i demontaż sprzętu
6. Przygotowanie do transportu i transport
7. Montaż i instalacja w nowej lokalizacji, w tym czyszczenie sprzętu – instalacja i rozkład sprzętu w szafach zgodnie ze schematem zawartym w Raporcie z przeglądu warunków oraz infrastruktury w serwerowni.
8. Testy urządzeń, w tym sprawdzenie czy łącze FC funkcjonuje zgodnie z ustaleniami

### Projekt techniczny

1. Modyfikacja konfiguracji – nie
2. Modyfikacja GUI - nie
3. Modyfikacja kodu – nie
4. Modyfikacja bazy danych – nie

### Modyfikacja dokumentacji

1. Modyfikacja dokumentacji technicznej – nie
2. Modyfikacja dokumentacji testowej – nie
3. Modyfikacja dokumentacji użytkownika – nie

### Wycena

L.p.	Zakres prac	Rodzaj usługi (A/K,P/I)	Pracochłonność (roboczogodzin)
1	Analiza, zaplanowanie przeniesienia. Weryfikacja warunków w nowej lokalizacja, wyspecyfikowanie ewentualnych rekomendacji i sprawdzenie ich wdrożenia, w tym udział w spotkaniach uzgodnieniowych	P/I	60
2	Rozpięcie i demontaż sprzętu	P/I	90
3	Przygotowanie do transportu i transport oraz ubezpieczenie	P/I	43
4	Montaż i instalacja w nowej lokalizacji, w tym czyszczenie sprzętu, okablowanie	P/I	369
5	Wykonanie testów urządzeń oraz dostępności	P/I, A/K	50

łącza FC	
<b>Razem:</b>	<b>612</b>

## Załączniki

n/d